

Emergencia GM-1

Vallehermoso, La Gomera (Canarias)

Estructura de Contención en las obras de emergencia de la GM-1



The project

Consistió en dos actuaciones diferentes, por un lado reforzar un muro de contención existente, y por otro lado, evitar el posible deslizamiento de parte de la calzada.

The challenge

Realizar los trabajos en una de las principales carreteras de la isla sin corte del tráfico, manteniendo en todo momento el tránsito de vehículos por la misma.

The solution

Programar detalladamente y planificar junto con nuestro cliente, las jornadas laborales para posibilitar el tránsito de vehículos en dos carriles durante las horas punta de tráfico. Keller dispuso para la obra una máquina perforadora MC-12 de gran versatilidad y tamaño contenido para afrontar los diferentes posicionamientos, adicionalmente se dispuso de un equipo auxiliar manipulador para colocar las maniobras de perforación, evitando así el paso y trasiego de personal por las vías. Adicionalmente destacar que todos los trabajos se realizaron respetando el entorno natural existente, teniendo especial cuidado en la recogida y gestión de residuos generados durante el proyecto.

Mediciones

- 1,507 ml de micropilote de Ø 160mm dispuestos con armadura tubular de 101 x 9 mm calidad N-80.
- 400 ml de anclaje permanente de 4 cables.

Dados do projeto

Owner(s)

Cabildo de La Gomera

Keller business unit(s)

SWE (South West Europe)

Main contractor(s)

Construcciones Sabina, S,L,

Soluções

Estruturas de contenção

Mercados

Infraestrutura

Técnicas

Microestacas
Ancoragens

Endereço de e-mail

tecnico-comercial.pt@keller.com

Phone number

+351 210 920 600