

## **Enlace La Pañoleta**

Camas, Sevilla

Mejora del terreno mediante columnas de grava bajo terraplenes de hasta 8,5 m de altura.



# The project

#### **Mediciones**

- •21.717 ml de columnas de grava de diámetro medio 0,80m y de longitudes variables entre 8 y 20 m de profundidad.
- •Control de calidad de ejecución (registro de parámetros) mediante Sistema M5 de Keller en el 100% de las columnas ejecutadas.

## The challenge

Keller desplazó hasta la obra tres equipos propios, uno específico para la realización de preperforaciones para traspasar costras duras y dos equipos Vibrocat® TR04 y TR05 para la ejecución de columnas de grava.

#### The solution

Para reducir el tiempo de consolidación en los terraplenes superiores a 4 m de altura se realizaron columnas de grava dispuestas en malla triangular de 3 m de lado y longitud variable, hasta la aparición de suelo competente.

## **Dados do projeto**

Owner(s)

Ministerio de Fomento

**Keller business unit(s)** 

SWE (South West Europe)

Main contractor(s)

Ferrovial

Soluções

Fundações profundas

**Mercados** 

Infraestrutura

**Técnicas** 

Vibrosubstituição (colunas de brita)

### Endereço de e-mail

tecnico-comercial.pt@keller.com

**Phone number** 

+351 210 920 600